

Số: /TB-BQL

TP. Sơn La, ngày tháng 4 năm 2025

THÔNG BÁO KHỞI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Kính gửi:

- Sở Xây dựng tỉnh Sơn La;
- Ủy ban nhân dân thành phố Sơn La;
- Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị;
- UBND xã Chiềng Ngần.

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Sơn La báo cáo về việc khởi công xây dựng công trình, như sau:

1. Tên công trình: Xây dựng tuyến đường Chiềng Sinh - Chiềng Ngần (đoạn Km 2+327m - Km 7+527m), thành phố Sơn La.

2. Tên gói thầu: Gói thầu số 08: Thi công xây dựng + thiết bị

3. Địa điểm xây dựng: Xã Chiềng Ngần, thành phố Sơn La.

4. Chủ đầu tư: UBND thành phố Sơn La.

- Đ/D chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Sơn La.

5. Cán bộ phụ trách trực tiếp:

- Ông: Bùi Ngọc Phương.

- Điện thoại: 0961232395.

6. Phạm vi, quy mô đầu tư:

6.1. Phạm vi đầu tư

a) Tuyến chính: Đoạn Chiềng Sinh - Chiềng Ngần

- Tổng chiều dài tuyến khoảng 5,13 Km;

- Điểm đầu: Tại Km2+327m tuyến Chiềng Sinh - Chiềng Ngần - Huổi Hin, thuộc ngã tư Ka Láp, xã Chiềng Ngần;

- Điểm cuối: Km7+527m tuyến Chiềng Sinh - Chiềng Ngần - Huổi Hin, thuộc Bản Híp, xã Chiềng Ngần.

b) Tuyến nhánh: Đường vào khu Phiêng Bó Tòng, xã Chiềng Ngần

- Tổng chiều dài tuyến khoảng 0,85 Km;

- Điểm đầu: Giao với tuyến đường Chiềng Sinh - Chiềng Ngần - Huổi Hin thuộc địa phận bản Nà Ngùa, xã Chiềng Ngần, thành phố Sơn La (điểm đầu nút lý trình Km3+131,86; điểm cuối nút lý trình Km3+290,37);

- Điểm cuối: Khu Phiêng Bó Tòng, xã Chiềng Ngần..

6.2. Quy mô đầu tư:

6.2.1. Đối với tuyến chính: Đoạn Chiềng Sinh-Chiềng Ngần (Km2+327÷ Km7+527m):

- Thiết kế với bề rộng nền đường $B_n=36,0m$ theo quy hoạch được duyệt;
- Mặt đường: Bên phải tuyến những đoạn đường bê tông xi măng đã xây dựng còn tốt, phù hợp với quy hoạch tận dụng, cấp mở rộng thêm mặt đường bình quân rộng $2,0m$ để đảm bảo chiều rộng mặt đường tối thiểu $5,5m$ bằng bê tông xi măng, những vị trí mặt đường cũ bị hư hỏng thì tiến hành sửa chữa, bên trên lớp mặt đường thảm lớp bê tông nhựa dày trung bình $7cm$; bên trái tuyến xây dựng mới mặt đường rải bê tông nhựa rộng $5,5m$; dải phân cách giữa và hè phố hai bên đường chưa xây dựng kết cấu hoàn chỉnh theo quy hoạch;
- Công trình thoát nước: Đối với công trình thoát nước ngang đường xây dựng hoàn chỉnh theo quy hoạch; thoát nước rãnh dọc xây dựng rãnh hở hình thang bằng bê tông xi măng;
- Hệ thống an toàn giao thông và các hạng mục phụ trợ khác gồm di chuyển đường điện đảm bảo theo quy định;
- Trồng cây xanh dải phân cách.

6.2.2. Đối với tuyến nhánh: Đường vào khu Phiêng Bó Tòng, xã Chiềng Ngần:

Xây dựng đoạn tuyến theo quy hoạch đường đô thị có bề rộng nền đường $B_n=25m$, $B_m=2 \times 8m=16m$; bề rộng dải phân cách giữa $B_{pc}=1m$; bề rộng hè phố $B_h=2 \times 4m=8m$. Kết cấu mặt đường rải bê tông nhựa; công trình thoát nước và các hạng mục phụ trợ khác gồm cấp nước, cấp điện, di chuyển đường điện...

7. Danh sách các nhà thầu:

- Đơn vị tư vấn thiết kế xây dựng: Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư giao thông Sơn La.
- Đơn vị thi công: Công ty cổ phần Quỳnh Ngọc.
- Đơn vị tư vấn QLDA, GS: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Sơn La.

8. Ngày khởi công, hoàn thành công trình (dự kiến):

- Ngày khởi công: 28/4/2025.
- Dự kiến ngày hoàn thành: 19/12/2026.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố trân trọng thông báo đến các đơn vị có liên quan biết và phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lãnh đạo Ban QLDA ĐTXD;
- Lưu: VT, QLDA, Hoan (10b).

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Hoàng Nam Hà