

Số: 455/TB-UBND

Chiềng Sinh, ngày 07 tháng 8 năm 2026

**THÔNG BÁO
KHỞI CÔNG XÂY DỰNG HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH,
CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG**

Kính gửi:

- Sở Xây dựng tỉnh Sơn La;
- Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường;
- Ban Quản lý dự án ĐTXD phường Tô Hiệu;
- Tổ 12, 14, phường Chiềng Sinh.

Ủy ban nhân dân phường Chiềng Sinh báo cáo về việc khởi công xây dựng hạng mục công trình, công trình xây dựng như sau:

1. Tên dự án: Xây dựng tuyến đường Chiềng Sinh - Chiềng Ngần (đoạn Km 2+327m - Km 7+527m).

2. Gói thầu: Gói thầu số 13: Thi công xây dựng + thiết bị (hạng mục bổ sung).

3. Địa điểm xây dựng: Phường Chiềng Sinh, tỉnh Sơn La.

4. Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân phường Chiềng Sinh, tỉnh Sơn La.

5. Tên và số điện thoại liên lạc của cá nhân phụ trách trực tiếp: Ông: Khuất Duy Hiền - Phó Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Chiềng Sinh; Điện thoại: 0912.449.368.

6. Quy mô gói thầu xây dựng: Theo Quyết định số 732/QĐ-UBND ngày 10/7/2026 của UBND phường Chiềng Sinh về việc phê duyệt điều chỉnh thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở dự án Xây dựng tuyến đường Chiềng Sinh - Chiềng Ngần (đoạn Km 2+327m - Km 7+527m), thành phố Sơn La, cụ thể:

6.1. Hệ thống điện chiếu sáng:

a. Phần cấp điện (theo thông báo kết quả thẩm định tại Công văn số 1506/SCTQLCN ngày 15/6/2026 của Sở Công Thương), bao gồm:

- Xây dựng mới 02 tuyến cáp ngầm 22kV có chiều dài 58m;
- Xây dựng mới 02 trạm biến áp kiểu Kios hợp bộ công suất mỗi trạm là: 75 kVA - 22/0,4 kV.
- Giải pháp thiết kế chủ yếu:
 - * Đường dây cáp ngầm
 - Cấp điện áp: 22kV.

- Kiểu xây dựng: Đường dây cáp ngầm.
- Số mạch: Mạch đơn.
- TBA T1 được đấu nối từ vị trí cột số 92 đường dây 22 kV lộ 478E17.2 (trên cột kép LT18m có sẵn).
- TBA T2 được đấu nối từ vị trí cột số 54 đường dây 22 kV lộ 471E17.2 (trên 01 cột LT18m có sẵn).
- Cáp từ trên lưới đấu nối xuống đến Cầu dao cách ly sử dụng loại cáp ACSR 70/11-XLPE2.5/HDPE(PVC).
- Cáp từ cầu dao về TBA sử dụng là cáp ngầm loại 24kV Cu/XLPE/CTS /PVC/DATA/PVC (3x50) mm².
- Dao cách ly sử dụng loại 22 kV-630A.
- Chống sét van sử dụng loại 24 kV.
- Các giải pháp xây dựng chính:
 - + Cáp ngầm: Được đặt dưới rãnh cáp ở độ sâu 1,0m, được bảo vệ bằng ống nhựa xoắn HDPE F65/50 và lấp cát đen bảo vệ, phía trên cáp ngầm có lớp gạch chỉ bảo vệ cáp, tất cả hào cáp được lấp đất đầm chặt, phía trên cùng có lưới và mốc báo hiệu cáp, tại vị trí cáp ngầm qua đường cáp được bảo vệ bằng ống thép F220.
 - + Cầu dao cách ly được đặt tại đầu nhánh rẽ vào cáp ngầm.
 - + Toàn bộ các thiết bị bảo vệ, cầu dao được lắp trên xà, giá đỡ cố định trên vị trí VT 92 đường dây 22 kV lộ 478 E17.2 (VT 92 là cột kép LT 18 hiện có); và vị trí 54 đường dây 22 kV lộ 471 E17.2 (VT 54 là cột đơn LT 18 hiện có).
- * Trạm biến áp 75 kVA-22/0,4 kV (02 trạm)
 - Điện áp sơ cấp: 22 kV.4
 - Điện áp thứ cấp: 0,4 kV.
 - Sơ đồ nối điện chính:
 - + Phía cao áp đặt cầu chì tự rơi để bảo vệ sự cố và 1 bộ chống sét van bảo vệ quá điện áp khi có xung sét; ngăn cao áp đặt 01 RMU 22 kV
 - + Phía hạ áp đặt 01 tủ điện phân phối 1 lộ ra có ngăn đo đếm điện năng. Bảo vệ quá điện áp bằng chống sét van 0,4kV; bảo vệ quá tải, ngắn mạch bằng 01 Atomat tổng.
 - Các giải pháp xây dựng chính:
 - + Toàn bộ thiết bị trạm đặt trên khung giá thép tủ kios hợp bộ gồm: Tủ điện phân phối 3 pha 125A-400V, Tủ RMU 2 ngăn 24 kV 21Ka/3s không mở rộng, Trụ đỡ máy biến áp (Khung vỏ tủ C2400*R1600*S1400mm) sơn tĩnh điện.
 - + Móng trạm loại móng Bê tông cốt thép mác 200#.
 - + Tiếp địa: Sử dụng tiếp địa Rba bằng thép mạ kẽm nhúng nóng chiều dày lớp mạ >80μm, điện trở đảm bảo theo quy định.

b. Phần chiếu sáng (theo kết quả thẩm định số 3097/SXD-QLXD ngày 18/6/2026 của Sở Xây dựng), bao gồm:

- Hệ thống chiếu sáng có tổng chiều dài khoảng 5.896 m;
- Cấp điện áp thiết kế: 0,4 kV;
- Đóng cắt: Tuyến được bảo vệ, đóng cắt bằng Aptomat đặt tại ngăn hạ áp của trạm biến áp phân phối và tủ điều khiển tự động;
- Đầu nối: Đầu nối từ đường trục 0,4 kV đến các bóng đèn qua cầu đầu nối trong thân cột bát giác;
- Số mạch: Mạch đơn;
- Loại cáp: Cáp Cu/XLPE/DSTA/PVC-0,6/1kV M(3x25+1x16) mm², Cu/XLPE/DSTA/PVC-0,6/1kV M(3x35+1x25) mm², Cu/XLPE/DSTA/PVC 0,6/1 kV M (3x50+1x35) mm² cho trục chính;
- Các giải pháp xây dựng chính:
 - + Cáp ngầm đi dưới đất qua rãnh cáp chôn sâu dưới đất trên vỉa hè;
 - + Cột đèn loại cột bát giác rời cần 8 m và 10 m;
 - + Tiếp địa liên hoàn dây đồng trần M10;
 - + Cột thép bát giác rời cần cao 8m BG8-D78 độ dày 3,5 mm và 10 m BG10 D78 độ dày 4 mm;
 - + Cần đèn loại cần kép MB04-K cao 2 m vươn 1,5 m.
 - + Móng cột bát giác loại móng (60x60x120) cm bê tông cấp độ bền B15 (mác 200) và móng (100x100x120) cm bê tông móng cấp độ bền B15 (mác 200);
 - + Khung móng M24x300x300x675;5
 - + Tiếp địa lặp lại: Sử dụng cọc tia hỗn hợp mạ kẽm nhúng nóng chiều dày lớp mạ $\geq 80 \mu\text{m}$;
 - + Bảo vệ cáp ngầm bằng rãnh cáp ngầm: Lưới bảo hiệu cáp, cát bảo vệ cáp, gạch chỉ bảo vệ cáp.
 - + Đèn chiếu sáng: Sử dụng bóng LED 250 W và 200 W (nhiệt độ màu 4000K-5000K) theo tiêu chuẩn hiện hành; Dây lên đèn sử dụng loại Cu/PVC/PVC 3x2,5 mm².
- Các chi tiết khác: Theo hồ sơ thiết kế điều chỉnh đã được thẩm định.

6.2. Bổ sung cây xanh trên tuyến:

- Hai bên hè phố tuyến chính và tuyến nhánh: Trồng cây Bàng Đài Loan đường kính (6÷8) cm, chiều cao từ (3÷3,5) m, khoảng cách giữa các cây trung bình là 7 m; để giữ cho cây ổn định sinh trưởng sau khi trồng, mỗi cây được gia cố bằng 04 cây chống bằng tre đường kính ≥ 50 mm liên kết bằng đinh đóng kết hợp thép buộc D3.

- Bên trong dải phân cách tuyến chính: Trồng cây Ban trắng đường kính (5÷7) cm, chiều cao từ (3÷4) m, khoảng cách giữa các cây trung bình là 5 m; để

giữ cho cây ổn định sinh trưởng sau khi trồng, mỗi cây được gia cố bằng 04 cây chống bằng tre đường kính ≥ 50 mm liên kết bằng đinh đóng kết hợp thép buộc D3.

7. Danh sách các nhà thầu:

- Đơn vị tư vấn thiết kế xây dựng: Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư giao thông Sơn La.

- Đơn vị thi công: Liên danh Gói thầu số 13 - Đường Chiềng Sinh - Chiềng Ngần.

+ Thành viên đứng đầu liên danh: Công ty Cổ phần Quỳnh Ngọc

+ Thành viên liên danh: Công ty TNHH MTV Hữu Hảo Tây Bắc

- Đơn vị tư vấn quản lý dự án: Ban Quản lý dự án ĐTXD phường Tô Hiệu.

- Đơn vị thi công giám sát: Công ty TNHH xây dựng Đới Thành Tây Bắc.

8. Ngày khởi công và ngày hoàn thành (dự kiến).

- Ngày khởi công: 10/8/2026.

- Dự kiến ngày hoàn thành: 08/12/2026.

Ủy ban nhân dân phường Chiềng Sinh trân trọng thông báo đến các đơn vị có liên quan biết và phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực Đảng ủy phường;
- Chủ tịch, các PCT UBND phường;
- Lưu: VT, KT, HT&ĐT, Hoài (05b).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lê Hồng Việt